CELKOVÁ SITUACE 1:1000

HVOZD

ÚSEK "1" - DL.110,0M

ÚSEK "2" - DL.295,0M

ÚSEK "3" - DL.360,0M

ZAČÁTEK ÚSEKU "3"

KONEC ÚSEKU "3"

PBR.22 pojistková skříň SP100

el.měr.rozvaděč Z-PER2.Z

LEGENDA

- HRANICE PARCEL

ÚSEK č.1
- NAVRŽENÝ CHODNÍK : celková délka 110,0m , šířka 1,30m , plocha 143,0m2

ÚSEK č.2
- NAVRŽENÝ CHODNÍK : celková délka 295,0m , šířka 1,30m , plocha 383,50m2
- NAVRŽENÁ ODSTAVNÁ STANÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY (zatravňovací tvárnice) – 5ks

ÚSEK č.3
- NAVRŽENÝ CHODNÍK : celková délka 360,0m , šířka 1,30m , plocha 468,0m2
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (část SO-01)
- NAVRŽENÝ PŘÍVOD NN KE HŘBITOVU (zemní kabel AYKY 4x16mm2)

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- TELEFONNÍ KABEL TELEFÓNICA 02
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN ve správě fy. E.ON Česká republika,a.s.
- ZEMNÍ KABEL NN ve správě fy. E.ON Česká republika,a.s.
- STL PLYNOVOD ve správě JMP a.s.
- VEŘEJNÝ VODOVOD ve správě MOVO a.s.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE ve správě obce Hvozd
- VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ve správě obce Hvozd

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ.

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL	AUTORIZOVAL	
ING. OPLETALOVÁ	ZDENĚK OPLETAL	ZDENĚK OPLETAL	

projekční kancelář
Ing.Zdeněk Opletal
Dřevěj vch 695,798 52 Konice
IČO 42285771 , tel.582396007
E-mail: opletalz@volny.cz

Kraj: Olomoucký
Místo: k.ú. Hvozd u Konice

INVESTOR: Obec Hvozd , Hvozd 90 , 798 55

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03/2011

AKCE: STAVBA CHODNÍKŮ V ČÁSTI OBCE HVOZD

DATUM: 02/2011
STUPEŇ: DÚR
MĚŘÍTKO: 1:1000
KOPIE:

OBSAH: CELKOVÁ SITUACE STAVBY

VÝKRES ČÍSLO: D1

ČÁST: D